รายการปริมาณงานและราคา **แบบ ปร. 4(ก)**

งานปรับปรุง/ ซ่อมแซม บ้านพักครูแบบสร้างเอง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย **สพป./สพม.** สพป.เชียงใหม่ เขต 1

ประมาณราคาโดย นายมานพ สมคำ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 16 พฤศจิกายน 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝ้าเพดาน								
	1.1 ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	162	ตร.ม.	239.00	38,718.00	75.00	12,150.00	50,868.00	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี 0.60 ม.				-		-	-	
	1.2 ฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบหนา 4 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	40	ตร.ม.	328.00	13,120.00	92.00	3,680.00	16,800.00	
	โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง 1-1/2"*3"				-		-	-	
	1.3 สีน้ำอครีลีค 100% ภายใน	162	ตร.ม.	44.00	7,128.00	30.00	4,860.00	11,988.00	
2	งานฝาผนัง				-		-	-	
	2.1 ผนังยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	90	ตร.ม.	366.00	32,940.00	88.00	7,920.00	40,860.00	
	โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"*3" บุด้านเดียว				-		-	-	
	2.2 ผนังยิปซัมเบอร์หนา 12 มม. ขนาด 1.20*2.40 ม.	40	ตร.ม.	433.00	17,320.00	128.00	5,120.00	22,440.00	
	โครงคร่าวไม้ยาง 1-1/2"*3" บุสองด้าน				-		-	-	
	2.3 สีน้ำพลาสติก	160	ตร.ม.	33.00	5,280.00	30.00	4,800.00	10,080.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
					-		-	-	
	รวม				114,506.00		38,530.00	153,036.00	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายมานพ สมคำ)

(ลงชื่อ).....รับรองถูกต้อง

(นายดำรง มาตี๋)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย